FONDO RIEMPITIVO ACRILICO 0.3



LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.372

Fondo murale riempitivo pigmentato Boero FONDO RIEMPITIVO ACRILICO 0.3 cod. 372, opaco granulato, a base di polimeri acrilici, per la preparazione di supporti esterni in muratura.

Fornitura e posa di fondo murale riempitivo per esterni FONDO RIEMPITIVO ACRILICO 0.3 cod. 372, dall'aspetto opaco granulato, rispondente ai requisiti ambientali minimi (CAM) secondo il D.M. 11 ottobre 2017, paragrafo 2.4.2.11 (pitture e vernici) contenuto nella Gazzetta Uff. nr. 259 del 06.11.2017, adatto per prodotti di finitura silossanici e sintetici, con elevato potere riempitivo in grado di migliorare l'aspetto del supporto in presenza di rappezzi, disuniformità granulometriche e microcavillature statiche, ottima adesione e potere uniformante dell'assorbimento del substrato (a vantaggio della resa e dell'aspetto finale della finitura), composto da polimeri acrilici e cariche a granulometria selezionata, applicato a una o più mani (in base alle condizioni di esercizio e della superficie trattata) a pennello o a rullo, per la preparazione di supporti esterni generalmente in muratura.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari > aspetto finale: opaco granulato; composizione: a base di polimeri acrilici; peso specifico a 20 °C: 1,58 \pm 0,05 kg/L (ISO 2811-1); viscosità Brookfield: 30.000 \pm 5.000 cP a 20 °C (G6V20 ASTM D2196); contenuto V.O.C. - C.O.V.: 30 g/L di COV (valore limite UE - DIR 2004/42/CE: 30 g/L); brillantezza: classe G3 Opaco \leq 10 (85°) - ISO 2813; granulometria: classe S3 Grossa \leq 0,4 mm (ISO 787 - EN ISO 1524); permeabilità al vapore acqueo: classe V1 Alta μ .s = Sd = 0,11 m (UNI EN ISO 7783-2); assorbimento d'acqua: classe W3 Bassa W = 0,09 kg/m²h^{0,5} (UNI EN 1062-3); colore: bianco, sistema tintometrico COLORSTREAM; essiccazione (a 20 °C e 65% di U.R.) > secco al tatto: 2-4 h, per ricopertura: 24 h; temperatura ambiente: tra 5 °C e 30 °C con umidità relativa inferiore all'85%; tipi di supporto per esterni: in muratura in genere (intonaci civili, mattoni, cemento, etc.) opportunamente preparati; valutazione impatto ambientale: dichiarazione ambientale di prodotto EPD® in accordo con ISO 14025 ed EN 15804, rientrante nelle etichettature di tipo III (ISO 14020).

Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al contenuto del progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, conformandosi nella realizzazione delle opere a tutte le prescrizioni inserite contrattualmente nel capitolato d'appalto. Sono esclusi dal prezzo le mani di finitura con rivestimento murale adeguato a seconda del ciclo applicativo definito, l'eventuale rimozione di muffe con l'uso di prodotti specifici, il ripristino di intonaco degradato in via di distacco, l'eventuale stuccatura con un ulteriore lisciatura previa imprimitura con sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d'opera, la verifica prima dell'applicazione del fondo isolante che il supporto sia sano, asciutto, pulito e coerente (esente da macchie d'umidità, tracce di sporco e grasso), l'esecuzione a regola d'arte, la rimozione con spazzola morbida di depositi superficiali di varia natura come pulviscolo, sporco, con eventuale lavaggio delle zone interessate, la preparazione della superficie da pitturare mediante contenute raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli, la levigatura con apposita carta vetrata, la protezione di tutti gli elementi che non sono da tinteggiare (in particolare vetri e parti metalliche), i ponteggi esterni fino ad un'altezza di 3,5 m, i campioni richiesti dalla direzione lavori, la stesura puntuale e corretta del fissativo su punti particolari come nicchie, mensole e angoli, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dal Regolamento UE n. 305/2011 e successive modifiche, la verifica da parte della D.LL. che tutte le lavorazioni siano eseguite esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, la pulizia finale con l'asportazione di detriti e polvere, il

trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

