



# CARTUN

## LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.371

**Tinteggiatura con pittura specifica per cartongesso Boero CARTUN cod. 371, supercoprente, a base di polimeri acrilici in emulsione, idonea per supporti interni in cartongesso, muratura e legno.**

Fornitura e posa di idropittura extra opaca CARTUN cod. 371, adatta per superfici interne in cartongesso, formaldeide free\*, dall'ottimo potere coprente e uniformante efficace nel mascherare giunture e stuccature, composta da polimeri acrilici in emulsione, applicata a due mani a pennello o a rullo su supporti interni adeguatamente preparati.

Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari > aspetto finale: opaco; composizione: a base di polimeri acrilici in emulsione; peso specifico a 20 °C:  $1,53 \pm 0,05$  kg/L (ISO 2811-1); viscosità Brookfield a 20 °C:  $10.000 \pm 2.000$  cP (G6V10 ASTM D2196); contenuto V.O.C. - C.O.V.: 29 g/L di COV (valore limite UE - DIR 2004/42/CE: 30 g/L); brillantezza: < 3 a 85° - molto opaco (ISO 2813); rapporto di contrasto: classe 2 a 10 m<sup>2</sup>/L (ISO 6504-3); granulometria: < 100 µm - fine (EN 21524); resistenza al lavaggio: > 1.000 cicli Gardner (UNI 10560); permeabilità al vapore acqueo: alta > 150 g/m<sup>2</sup>·d (UNI EN ISO 7783-2); colore: bianco; essiccazione (a 20 °C e 65% di U.R.) > secco al tatto: 1-2 h, per ricopertura: 6 h; temperatura ambiente: tra 5 °C e 30 °C con umidità relativa inferiore all'85%; tipi di supporto per interni: cartongesso, intonaci civili, fibrocemento, pareti rasate a stucco, carte da parati, legno, opportunamente preparati.

Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al contenuto del progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, conformandosi nella realizzazione delle opere a tutte le prescrizioni inserite contrattualmente nel capitolato d'appalto. Sono esclusi dal prezzo il consolidamento con fissativo FONDO 2000 o IDROACRIL da applicare prima della stesura della pittura, l'eventuale rimozione di muffe con l'uso di prodotti specifici, l'eventuale stuccatura con un ulteriore lisciatura previa imprimitura con sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d'opera, la verifica prima della tinteggiatura che il supporto sia sano, asciutto, pulito e coerente (esente da macchie d'umidità, tracce di sporco e grasso), l'esecuzione a regola d'arte, la rimozione con spazzola morbida di depositi superficiali di varia natura come pulviscolo, sporco, la preparazione della superficie da pitturare mediante contenute raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli, la levigatura con apposita carta vetrata, la protezione di tutti gli elementi che non sono da tinteggiare, i ponteggi interni ed esterni fino ad un'altezza di 3,5 m, i campioni richiesti dalla direzione lavori, la rifinitura corretta di punti particolari come nicchie, mensole e angoli, gli eventuali ritocchi finali comprensivi di eventuali protezioni, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dal Regolamento UE n. 305/2011 e successive modifiche, la verifica da parte della D.LL. che tutte le lavorazioni siano eseguite esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, la pulizia finale con l'asportazione di detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

