



FONDO P362

LINEA PROFESSIONALE

COD. 700.362

Fissativo consolidante pigmentato all'acqua Boero FONDO P362 cod. 362, coprente e mascherante, adatto per la preparazione di supporti interni.

Fornitura e posa di fondo isolante pigmentato all'acqua per interni FONDO P362 cod. 362, rispondente ai requisiti ambientali minimi (CAM) secondo il D.M. 11 ottobre 2017, paragrafo 2.4.2.11 (pitture e vernici) contenuto nella Gazzetta Uff. nr. 259 del 06.11.2017, certificato IAQ A+, ad alto potere consolidante, uniformante ed impregnante (riduce gli assorbimenti d'acqua), coprente e mascherante (in alcuni casi non è necessaria la stesura della seconda mano di finitura), composto da micropolimeri acrilici in soluzione, applicato a mano unica a pennello o a rullo su supporti interni in muratura. Il prodotto deve avere le seguenti caratteristiche tecnico-prestazionali ed applicative peculiari > aspetto finale: opaco; composizione: a base di micropolimeri acrilici in soluzione; peso specifico a 20 °C: $1,51 \pm 0,03$ kg/L (ISO 2811-1); viscosità Brookfield a 20 °C: 3.000 ± 500 cP (G3V20 ASTM D2196); contenuto V.O.C. - C.O.V.: 15 g/L di COV (valore limite UE - DIR 2004/42/CE: 30 g/L); brillantezza: < 10 a 85° - opaco (ISO 2813); granulometria: < 100 μ m - fine (EN 21524); presa di sporco: tra 9 e 15 Delta L, media (UNI 10792); permeabilità al vapore acqueo: alta > 150 g/m²·d (UNI EN ISO 7783-2); colore: bianco; essiccazione (a 20 °C e 65% di U.R.) > secco al tatto: 1-2 h, per ricopertura: 12-24 h; temperatura ambiente: tra 5 °C e 30 °C con umidità relativa inferiore all'85%; tipi di supporto interni: in muratura in genere (intonaci civili, mattoni, cemento, vecchie pitture, etc.), opportunamente preparati; valutazione impatto ambientale: dichiarazione ambientale di prodotto EPD® in accordo con ISO 14025 ed EN 15804, rientrante nelle etichettature di tipo III (ISO 14020), certificato IAQ A+.

Le lavorazioni devono attenersi scrupolosamente al contenuto del progetto esecutivo e alle disposizioni tecniche del Direttore dei Lavori o della Committenza, conformandosi nella realizzazione delle opere a tutte le prescrizioni inserite contrattualmente nel capitolato d'appalto. Sono esclusi dal prezzo le mani di finitura con rivestimento adeguato a seconda del ciclo applicativo definito, l'eventuale rimozione di muffe con l'uso di prodotti specifici, il ripristino di intonaco degradato in via di distacco, l'eventuale stuccatura con un ulteriore lisciatura previa imprimitura con sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro, mentre sono compresi nel prezzo la fornitura dei materiali con il relativo trasporto degli stessi a piè d'opera, la verifica prima della mano di fondo isolante che il supporto sia sano, asciutto, pulito e coerente (esente da macchie d'umidità, tracce di sporco e grasso), l'esecuzione a regola d'arte, la rimozione con spazzola morbida di depositi superficiali di varia natura come pulviscolo, sporco, con eventuale lavaggio delle zone interessate, la preparazione della superficie da pitturare mediante contenute raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli, la levigatura con apposita carta vetrata, la protezione di tutti gli elementi che non sono da tinteggiare, i ponteggi interni ed esterni fino ad un'altezza di 3,5 m, i campioni richiesti dalla direzione lavori, la stesura puntuale e corretta del fissativo su punti particolari come nicchie, mensole e angoli, le eventuali protezioni degli elementi inseriti ed installati all'interno dell'area oggetto dell'intervento, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dal Regolamento UE n. 305/2011 e successive modifiche, la verifica da parte della D.LL. che tutte le lavorazioni siano eseguite esclusivamente da personale specializzato ed autorizzato, la pulizia finale con l'asportazione di detriti e polvere, il trasporto delle macerie al piano di carico con lo sgombero e trasporto alle pubbliche discariche, i corrispettivi per diritti di discarica, nonché ogni altra prestazione accessoria occorrente per eseguire l'opera a regola d'arte.

CQ Rev. 1 - Gennaio 2023

